ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ ФИНИШНОЙ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ НА СТЯЖКУ

Лёгкие нагрузки через 24 часа
Эксплуатация пола через 72 часа

Паркетная доска
Инженерная доска

КЛЕЙ S BOND FLEX
Расход 1200-1500 гр/м2
тип шпателя: B 11

Высыхание 6-24 часа

ГРУНТ U PRIMER 150
РАСХОД
НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ: 80-100 гр/м2
ПЛОТНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СТЯЖКИ: 120-150 гр/м2
НЕПЛОТНЫЕ ОСНОВАНИЯ: до 400-500 гр/м2
СОЗДАНИЯ ПАРОБАРЬЕРА: 400 гр/м2 (2-х слойное покрытие)
Нанесение: Велюровый Валик

Прошлифовать, очистить
от остатков краски, клея
И прочих загрязнений
Обеспылить пылесосом

Цементная, бетонная стяжка
Прочность >15 Мпа
Влажность <2% СМ
Неровность 5 мм на 2 м